

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia sekretariatu.
ADRES INWESTYCJI : 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29.
INWESTOR : Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 01-710 Warszawa, ul. Włociańska 52.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Kamiński (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2025 r.

WYKONAWCA :
Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Inspektor

Waldemar Kamiński
Upewnienia bud. St-549/81
Data opracowania
18.08.2025 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie remontu pokoi w Wydziale Logistyki					
1		DZIAŁ I - REMONT POMIESZCZENIA SEKRETARIATU - ROBOTY W BRANŻY BUDOWLANEJ			
1	Analiza indywidualna	Rozbranie podłóg i posadzek drewnianych, drewnopochodnych i korkowych - posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania. 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
2	Analiza indywidualna	Rozbiórka elementów podbudowy istniejących posadzek -- rozbiórka legarów, płyt, desek, warstw izolacyjnych o grubości łącznej do 10 cm, wraz z wyniesieniem na składowisko. (4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73)*0,10	m ³		
			m ³	1,697	
				RAZEM	1,697
3	Analiza indywidualna	Roboty przygotowawcze - warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzkę w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² . 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
4	Analiza indywidualna	Zakup, dostawa na teren budowy i ułożenie izolacji z folii przeciwwilgociowej o grubości 0,2 mm lub równoważnej z wywinieciem na ścianę - izolacja pozioma podposadzkowa. Krotność = 2 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
5	Analiza indywidualna	Zakup, dostawa na teren budowy i ułożenie siatki stalowej - dopłata za zbrojenie siatką stalową podłoża betonowego - zbrojenie podłoża betonowego podposadzkowego siatką stalową o oczkach 10x10 lub 15x15 cm i grubości fi 4 mm lub siatką zbrojeniową równoważną. 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
6	Analiza indywidualna	Wylanie podłoża betonowego pod warstwę posadzkową z betonu klasy C 25/30 W8 o grubości do 6 cm. (4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73)*0,06	m ³		
			m ³	1,018	
				RAZEM	1,018
7	Analiza indywidualna	Wykonanie dylatacji obwodowej - dylatacja przyścienna z taśmy brzegowej polietylenowej grubości 1 cm lub równoważnej. (4,87+2,31)*2	m		
			m	14,360	
				RAZEM	14,360
8	Analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża pod posadzkę z paneli podłogowych - warstwy wyrównujące i wyglądające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² . 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
9	Analiza indywidualna	Gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym - powierzchnie poziome - zagruntowanie podłoża betonowego pod warstwę posadzkę. 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
10	Analiza indywidualna	Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej o grubości 0,2 mm lub równoważnej z wywinieciem na ścianę - izolacja pozioma podposadzkowa pod panele podłogowe. 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
11	Analiza indywidualna	Posadzka z paneli podłogowych - ułożenie posadzkę z paneli podłogowych o grubości 12 mm w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym wraz z listwami przyściennymi. Klasa ścieralności AC 6. Panele z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu. 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
12	Analiza indywidualna	Montaż progu drzwiowego w drzwiach wejściowych - montaż listwy progowej z blachy nierdzewnej lub innej równoważnej. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	Analiza indywidualna	Zabezpieczenie podłóg folią. 4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73	m ²		
			m ²	16,969	
				RAZEM	16,969
14	Analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km wraz z utylizacją odpadów. (4,87*2,31+0,44*1,21+1,90*2,73)*0,10	m ³		
			m ³	1,697	
				RAZEM	1,697

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
Inspektor
Waldemar Kamiński
Uprawnienia bud. St-549/81